TABLA 1

	I. ARQUITECTURA		II. VIALES				III. VIVIENDA	IV.SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE		V. HIDRAULICAS	
INSUMOS	1.Restauración y Reciclaje	2.Nueva de Alta y Baja Complejidad	1.Camino	2.Puente	3.Obra Repavimentación	4.Reparación y Mantenimiento	Obras de Vivienda	1. Agua Potable	2. Desagües Cloacales	1,Canalizaciones p/ prevención de inundaciones	2.Desagües Urbanos
Mano de Obra	0.3600	0.2600	0.2200	0.3400	0.2500	0.2000	0.4600	0.2800	0.3400	0.3500	D.3200
Albañilería	0.2000	0.2500					0.1300				
Pisos y Revestimientos	0.0800	0.1000					0.0700				
Carpinterías	0.0700	0.0700					0.1200				
Productos Ouímicos	0.0400	0.0100									
Andamios	0.0400	0.0200									
Artefactos De Iluminación y cableado	0.0300	0.0500									
Caños de PVC para not, varias	0.0400	0.0800						0.2100	0.2400		
Motores eléctricos y equip. Aire acond	0.0400	0.0600									
Equipo - Amortización de Equipo			0.0800	0.0800	0.0800	0.1500		0.0800	0.1200	0.0800	0.0800
Asfaltos, combustibles y lubricantes			0.3800	0.2600	0.3500					0.2800	0.1800
Transportes			0.0400	0.0200	0.0400						
Aceros •Hierro aletado			0.1300	0.1200	0.1300		0.0200	0.0300	0.0200	0.0600	0.0000
Cemento			0.0200	0.0600	0.0300		0.0400			0.0900	0.0000
Costo Financiero	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.2000	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
Gastos Generales	0.0700	0.0700	0.1000	0.0900	0.0900	0.1200	0.0600	0.0700	0.0700	0.1100	0.1300
Arena							0.0300				
Artefactos para Baño y goteos							0.0400				
Hormigón								0.1100	0.0900	0.0000	0.2600
Medidores de caudal								0.0900	0.0000		
Válvulas de Bronce								0.0500	0.0000		
Electrobombas								0.0500	0.0500		
Membrana Imp Polietileno								0.0000	0.0400		
TOTAL	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000